

"Согласовано"

"Утверждаю"

"/ /
" " 202 г.

"/ /
" " 202 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Речицкого района"

УНП 491515097

Адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, 247500, г. Речица, ул.Ленина, д.92

Подрядчик: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Лавшук"

УНП 491681232

Адрес: 247534, Гомельская обл, Речицкий р-н, д.Головки, ул.Школьная,7

Объект: Текущий ремонт входной группы административного здания ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Речицкого района"

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.04.2026 г.

Гомельская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов с НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

| № п/п | Обоснование Поправочные коэффициенты | Ед.изм. Объем работ | Трудо-затраты ; чел.час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. | | | | | общая стоимость |
|--|---|------------------------|--------------------------|--|--------------|------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | заработная плата рабочих | экспл. машин | | материаль-ные | Транспор-т | |
| | | | | всего | в т.ч. з/пл. | | | | |
| (10) ... | | | | | | | | | |
| Разборка облицовки из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | | | | | | | | | |
| 1. | E63-19-6 ПРИМ | 100 м2 | 27,43 | 395,22 | 6,49 | 4,81 | | | 401,71 |
| | | 0,0701 | 1,92 | 27,7 | 0,45 | 0,34 | | | 28,15 |
| Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей наружных (цокольных) стен, полов по кирпичу и бетону | | | | | | | | | |
| 2. | E15-300-1 ПРИМ | 100 м2 | 292,98 | 4 968,94 | 1,39 | | 3,94 | 0,15 | 4 974,42 |
| | | 0,0701 | 20,54 | 348,32 | 0,1 | | 0,28 | 0,01 | 348,71 |
| Крестики для плитки толщиной 1.5 мм | | | | | | | | | |
| 3. | 1/10-230-95/105 | 1000 ШТ. | | | | | 9,98 | 0,7 | 10,68 |
| | Материал | 0,1 | | | | | 1 | 0,07 | 1,07 |
| Растворная смесь сухая (рсс), клеевая облицовочная, повышенной эластичности, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м100, F100, пк1, ST-4 | | | | | | | | | |
| 4. | 1/10-230-60-35/52 | I | | | | | 922,44 | 64,94 | 987,38 |
| | Материал | 0,075 | | | | | 69,18 | 4,87 | 74,05 |
| Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300 x 300 мм, 303 x 303 мм | | | | | | | | | |
| 5. | 1/10-230-65-20-23/42 | M2 | | | | | 28,32 | 1,99 | 30,31 |
| | Материал | 7,01 | | | | | 198,52 | 13,95 | 212,47 |
| Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг) | | | | | | | | | |
| 6. | 1/10-230-60-15/25 | I | | | | | 3 759,08 | 264,64 | 4 023,72 |
| | Материал | 0,002 | | | | | 7,52 | 0,53 | 8,05 |
| Устройство наружного защитного покрытия "сайдинг" без утепления стен | | | | | | | | | |
| 7. | E15-260-2 | 100 м2 | 213,59 | 3 265,9 | 22,64 | 1,17 | 677,92 | 47,73 | 4 014,19 |
| | | 0,0389 | 8,31 | 127,04 | 0,88 | 0,05 | 26,37 | 1,86 | 156,15 |
| Детали для сайдинга поливинилхлоридные (средняя цена по группе), опред. - 13 | | | | | | | | | |
| 8. | 1/10-230-65-40-10/99 | M | | | | | 5,4 | 0,38 | 5,78 |
| | Материал | 12,64 | | | | | 68,26 | 4,8 | 73,06 |
| Сайдинг поливинилхлоридный (средняя цена по группе), опред. - 13 | | | | | | | | | |
| 9. | 1/10-230-65-40-5/999 | M2 | | | | | 24 | 1,69 | 25,69 |
| | Материал | 4,43 | | | | | 106,32 | 7,49 | 113,81 |
| Итого по ... | | | 30,77 | 503,06 | 1,43 | 0,39 | 477,45 | 33,58 | 1 015,52 |
| ИТОГО прямые затраты | | | 30,77 | 503,06 | 1,43 | 0,39 | 477,45 | 33,58 | 1 015,52 |
| Наименование затрат | | | | % | По смете | | | С учётом прогн. инд. К = 1,0273 | |
| Зарплата рабочих | | | | | 503,06 | | | 516,79 | |
| Эксплуатация машин (из расшифровки) | | | | | 1,43 | | | 1,47 | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 0,39 | | | 0,39 | |
| ОХР и ОПР | | | | 83.83% | 422,04 | | | 433,56 | |
| Плановая прибыль | | | | 45.82% * 1,115 | 257,21 | | | 264,23 | |
| Материалы с НДС | | | | | 477,45 | | | 490,48 | |
| Транспортные расходы | | | | | 33,58 | | | 34,52 | |
| ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | | | | | | | 1 741,05 | |
| Прочие затраты в том числе: | | | | | | | | 175,84 | |
| Отчисления в соцстрах | | | | 34 % | | | | 175,84 | |
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ: | | | | | | | | 1916,89 | |
| Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | | | | | | | 1 916,89 | |

| | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|
| Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве | | | 1 916,89 |
| Итого объем работ для статистической отчетности подрядной | | | 1 916,89 |
| Итого объем работ для | | | 1 916,89 |
| Сумма налога при упрощённой системе налогообложения | 6 % | (Всего для налогообложения) * 6 / (100 - 6) | 122,35 |
| Сумма НДС | | без НДС | 0,00 |
| | | ВСЕГО с НДС | 2 039,24 |
| | | <i>Всего освоено (справочно)</i> | <i>2 039,24</i> |
| <i>Итого к оплате:</i> | | | <i>2 039,24 руб.</i> |
| <i>Две тысячи тридцать девять рублей двадцать четыре копейки</i> | | | |

Составил: _____ / Лавшук Е.Г. /
 Проверил: _____ / _____ /