



Директор (подпись) А. Г. Борисов (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) _____ (И.О. Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Наименование объекта: Текущий ремонт фасада здания филиала "Холмечский центр культуры и ремесел" ГУК "Речинский районный центр культуры и народного творчества"
 Заказчик: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Речинского района"
 Генподрядчик (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью "ВиАнЛи-ТРАНС"
 Субподрядчик: _____

Смета составлена в количестве: 1 АПРЕЛЯ 2026 г. Цена: с НДС (подпись) Регион: Гомельская область (название региона строительства) Тарифная ставка: 16.96 руб. (подпись) 4 разряда

В номер по смете	Объект сметы	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Изм-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА									
ЖК КАРНИЗЫ									
1	E15-261-2 (87.83 / 81.080.03)	ДИ МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ САЙДИНГ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ Дельцинс К-03	100 M2 0.35	713.44 249.70				713.44 249.70	
		Размер 4 МК, 1 Станка 4р 16.96			К1=0.3				
2	E15-260-2 (87.83 / 81.080.03)	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ САЙДИНГ БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН	100 M2 0.35	3265.9 1143.07				4 662.35 1421.81	
		Размер 3 МК, 0.909 Станка 4р 16.96							
3	1/10-230-65-40-15/10	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 226 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛНЭСТЕР И ПОЛНЭСТЕР МАТОВЫЙ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ, ПОЛНЭСТЕР АВТОМОБИЛЬК, ВИНЦИНГ	M2 35			27,59 33.03 1157.80	4.68 163.71	37.76 1321.51	
4	1/10-230-65-40-20/99	ДЕТАЛИ ДЛЯ САЙДИНГА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	M 60			3,49 4.19 251.28	0.59 35.53	4.78 286.81	
5	E58-2-2 (87.83 / 81.080.03)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ДИСТОВОЙ СТАЛИ	100 M2 0.16	136.92 25.11		7.49 1.20	4.52 0.72	164.41 26.31	
		Размер 3 МК, 0.40 Станка 4р 16.96							
6	E12-20-4 (87.83 / 81.080.03)	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛЮБОВ	100 M2 КРОВЛИ 0.16	974.35 155.90				3 207.56 512.41	
		Размер 11 МК, 1.002 Станка 4р 16.96							
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОКР и ОПР:		1574	13	3	1979	253	3819
		Плановая прибыль:							805
		ИТОГО по разделу с ОКР ОПР и План.прибыль:							5916
ЖК РАБОТЫ НА КРОВЛЕ									
7	E26-62-1 (87.83 / 81.080.03)	УТЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛНЫМИ ПЛИТАМИ	100 M2 0.2	3835.06 767.01				4 331.88 867.16	
		Размер 3 МК, 0.909 Станка 4р 16.96							
8	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСТЕЛА С СПИ 1600/1000	M2 24			1.52 36.48	0.21 5.16	11.73 41.64	
9	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА ДАКРИТ	KG 3.5			3.24 11.34	0.46 1.60	3.70 12.94	
10	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3) ОСНОВА (БАЗА) ПРОВОДНАЯ	KG 8			7.48 59.84	1.06 8.46	8.54 68.30	
11	1/10-230-60-45-10/95	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ ШУБА БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРВАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T 0.15			967.58 145.14	136.82 20.52	1 104.40 166.66	
12	1/10-170-10/351	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВЫМ, СРЕДНЕЙ СЕРИИ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 1 ММ, ДЛИНОЙ 34 ММ	шт 2			0.32 0.64	0.05 0.09	0.37 0.73	
13	1/10-120-30-10/5	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛНЫЕ ПИВ-10А	M3 3.15			149.32 442.01	19.84 62.50	169.16 504.51	

Номер по смете	Объем работ	Наименование работ, ресурсов, расценок	Единица Изъема	Стоимость в руб.					Итого	
				Затраты по расценкам	Эксплуатация машин		Материалы по объему работ	Транспорти		Итого
					Вместе	В.Т.М.				
14.	4/1-4-20-10-10-10/10	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:3	м ³ 0.64				135.47 86.70	21.80 13.95	157.27 100.65	
15.	E12-10-1 (87.83/51.0803)	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т. П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.06	1778.19 106.69	6.51 0.39	4.92 0.30	2 494.20 149.65	152.13 9.13	4 431.03 265.86	
16.	E12-125-1 (87.83/51.0803)	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М1 0.4	878.53 351.41	1 261.28 504.51	272.92 109.17	17.94 7.17	2.53 1.01	2 160.28 864.10	
17.	1/10-115-30-5/19	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 180-200 ММ	м 40				23.96 958.40	3.59 135.52	27.35 1093.92	
18.	1/10-115-30-15/10	КОЛЕНА ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	шт 8				6.79 54.32	0.96 7.68	7.75 62.00	
19.	1/10-115-30-10/19	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 180-200 ММ	шт 26				6.38 165.88	0.90 23.46	7.28 189.34	
20.	E110-10-3 (55.73/47.57705)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА С ОЧИСТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТРУБ	10 М2 4.52	131.09 592.53			28.70 129.76	4.06 18.35	163.85 740.64	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1818	513	109	2328	319	4977	
ОХР и ОПР:									1440	
Плановая прибыль:									964	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									7300	
<i>ЖЗ ОТМОСТКА</i>										
22.	E15-35-1 (87.83/51.0803)	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ Дюймовик К=0.3	100 М2 ОБЛИЦОВКИ 0.1	713.88 71.39					713.88 71.39	
23.	E15-35-1 (87.83/51.0803)	ОБЛИЦОВКА ОТМОСТКИ ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ (ПРИМ.)	100 М2 ОБЛИЦОВКИ 0.1	2379.59 237.96		2.05 0.21	207.48 20.75	32.72 3.26	2 669.58 266.95	
24.	4/1-7-20-10-999/160	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м ² 10				25.00 249.96	2.91 29.15	27.91 279.11	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				309	5	0	271	32	617	
ОХР и ОПР:									260	
Плановая прибыль:									158	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									1035	
<i>ЖЗ ЦОКОЛЬ</i>										
26.	E15-62-1 (87.83/51.0803)	ШТУКАТУРКА ПРОСТАЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ 0.82	1196.87 622.37	131.00 68.12	101.33 52.69	294.42 153.11	43.44 22.57	1 665.73 866.17	
27.	E15-157-2 (87.83/51.0803)	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: СИЛИКАТНАЯ	100 М2 ФАСА ДА 1.47	236.22 347.24	4.32 6.35	2.77 4.07	534.15 785.20	75.60 111.03	850.29 1249.82	
28.	E110-10-4 (55.73/47.57705)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА С ОЧИСТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАДИТЕЛЬНОГО РЕШЕТКО ПРостых и средней сложности	10 М2 0.7	206.76 144.73			31.85 22.31	4.51 3.16	243.12 170.20	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				1114	74	57	961	137	2286	
ОХР и ОПР:									941	
Плановая прибыль:									593	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									3820	
<i>ЖЗ ФАСАД</i>										

Номер по смете	Объем работ	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
30	E15-62-1	ШТУКАТУРКА ПРОСТАЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1196.87	131.00	101.33	294.42	43.44	1 665.73
		Раствор 3:3 МК 0.0299 Станок 4р 16.96	3	3590.61	393.00	303.99	883.28	130.26	4997.15
31	E26-89-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ НА ВЫСОТУ 2,5 М	100 М2	684.8	1.26		353.75	49.34	1 089.15
		Раствор 4:2 МК 1.0204 Станок 4р 16.96	0.3	205.44	0.38		106.12	14.97	326.91
32	E15-297-1	ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	167.86	16.28				184.14
		Раствор 3 МК 0.0299 Станок 4р 16.96	20	3357.20	325.62				3682.82
33	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ	кг				3.24	0.46	3.70
			200				648.00	91.63	739.63
34	E26-127-1	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ	100 М2	313.08	0.29		18.36	2.62	334.35
		Раствор 4 МК 1 Станок 4р 16.96	20	6261.60	5.74		367.22	51.92	6686.48
35	1/10-230-40-35/21	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	кг				7.62	1.08	8.70
			429.2				3270.80	462.45	3732.95
36	E8-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	759.13	4.88	1.85	245.02	20.83	1 029.86
		Раствор 3:6 МК 0.0439 Станок 4р 16.96	10	7591.30	48.83	18.47	2450.15	208.23	10298.51
ИТОГО прямые затраты по разделу:				21006	774	322	7725	959	30404
ОХР и ОПР:									17880
Планируемая прибыль:									19597
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Планируемая:									59241
<i>ЖЕЛТЫЙЦО</i>									
38	E27-34-2	ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	349.12					349.12
		Демонтаж К=0.3 Раствор 3:3 МК 0.0009 Станок 4р 16.96	0.03	10.47					10.47
39	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1163.74	50.50	15.39	1 055.89	165.88	2 416.01
		Раствор 3:3 МК 0.0009 Станок 4р 16.96	0.03	34.91	1.51	0.46	31.07	4.98	72.47
40	4/1-7-10-10-10/10	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ЦИНА БРЛ. СЕРЫЕ	м				7.20	0.84	8.04
			3				21.60	2.52	24.12
41	E15-35-1	ДЕМОНТАЖ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ИЗ ПЛИТКИ БЕТОННОЙ Демонтаж К=0.3	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	713.88					713.88
		Раствор 3:3 МК 0.0037 Станок 4р 16.96	0.05	35.69					35.69
42	E15-35-1	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	2379.59	49.79	2.05	207.48	32.72	2 669.58
		Раствор 3:2 МК 0.0079 Станок 4р 16.96	0.05	118.98	2.49	0.10	10.38	1.63	133.48
43	4/1-7-20-10-999/160	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м 2				25.00	2.91	27.91
			5.1				127.48	14.86	142.34
44	E13-20-1	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПРИМ.)	100 М2	63.94	2.47	0.29			66.41
		Раствор 4 МК 1 Станок 4р 16.96	1.2	76.73	2.98	0.35			79.71
45	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3) ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ	кг				7.48	1.06	8.54
			48				359.04	50.77	409.81
46	E15-261-2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ САЙДИНГ ПОТОЛКА КРЫЛЬЦА Демонтаж К=0.3	100 М2	713.44					713.44
		Раствор 4 МК 1 Станок 4р 16.96	0.3	214.03					214.03
47	E15-261-2	ОБЛИЦОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ САЙДИНГ ПОТОЛКА КРЫЛЬЦА	100 М2	2378.13	8.80	0.44	19.95	2.84	2 409.72
		Раствор 4 МК 1 Станок 4р 16.96	0.3	713.44	2.65	0.13	5.99	0.85	722.93
48	1/10-230-	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ	м2				33.68	4.68	38.36

Позитр по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Кол-во	Стоимость, ед. изм. / Всего, руб.					
				Затраты рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорти	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	65-40-15/10	ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 226 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР И ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ, ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК. ВИКИНГ	30				992.40	140.33	1132.73
49.	1/10-230-65-40-20/99	ДЕТАЛИ ДЛЯ САЙДИНГА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м 60				4.10	0.59	4.78
							251.28	35.53	286.81
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1204	10	1	1299	251	3265
		ОХР и ОПР:							1010
		Плановая прибыль:							616
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4891
		<i>Ж7 ОДНОВЫ</i>							
51.	E10-224-1 (87.93 / 51.0803)	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М 0.12	449.95	1.95		150.20	23.44	602.54
		Разряд 3 МК 0.0299 Ставка 4р 16.96		53.99	0.23		15.62	2.45	72.29
52.	2/20-100-15/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0.45-0.5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	м 13				6.08	0.37	6.45
							79.04	4.80	83.84
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		54	0	0	95	7	156
		ОХР и ОПР:							28
		Плановая прибыль:							229
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							229
		<i>Ж8 ОКНА</i>							
54.	E63-27-1 (87.93 / 51.0803)	ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ	100 М2 0.018	218.18	8.45	6.27			226.63
		Разряд 3 МК 0.0299 Ставка 4р 16.96		3.93	0.15	0.11			4.08
55.	1/10-220-70-10/1	СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТРЕХ ЛИСТОВЫХ СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ ПО 4 ММ МАРКИ М1, ШИРИНА ДИСТАНЦИОННЫХ РАМОК ПО 10 ММ, МЕЖСТЕКЛЯНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАПОЛНЕНО ВОЗДУХОМ (СПД 4М1-10-4М1-10-4М1)	м2 1.8				85.30	12.06	97.36
							153.54	21.71	175.25
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		4	0	0	154	22	179
		ОХР и ОПР:							3
		Плановая прибыль:							2
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							185
		<i>Ж9 ЛУСОР</i>							
57.	E51-7-1 (87.93 / 51.0803)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	т 5	8.75					8.75
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96		43.75					43.75
58.	C310-50	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 5				25.43		25.43
							127.15		127.15
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		44	0	0	0	127	171
		ОХР и ОПР:							37
		Плановая прибыль:							22
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							230
		ИТОГО прямые затраты по смете:		27127	1390	493	15310	2108	45935
		ОХР и ОПР:							22947
		Плановая прибыль:							14085
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							82967
		ВСЕГО прямые затраты:		27127	1390	493	15310	2108	45935
		ОХР и ОПР:							22947
		Плановая прибыль:							14085
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							82967

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трасс. извр.	Стоимость трасс. извр. с НДС
------	-----	------------------------	-------------------	------------	----------------------	---------------------------	----------------	------------------------------

Материалы подрядчика

1/ Материалы для строительно-ремонтных работ

1/10-10-10 Портландцемент, гидротранспортландцемент, цемент

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср.	Стоимость трансп. и зср с НДС
1.	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) 01.04.2020 ОРБ	т	0.1425	378.24	53.90	14.14%	7.62
1/10-110-50-5 Бруска и брусья обрезные хвойных пород								
2.	1/10-110-50-5/145	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА 01.04.2020 ОРБ	м3	0.2975	584.81	173.98	14.14%	24.60
3.	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА 01.04.2020 ОРБ	м3	0.09	584.81	52.63	14.14%	7.44
1/10-110-50-10 Бруска и брусья необрезные хвойных пород								
4.	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ, 4 СОРТА 01.04.2020 ОРБ	м3	0.0051	219.90	1.12	14.14%	0.16
1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород								
5.	1/10-110-50-15/745	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА 01.04.2020 ОРБ	м3	0.2112	226.24	47.78	14.14%	6.76
1/10-115-30-5 Трубы водосточные круглого сечения								
6.	1/10-115-30-5/19	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 180-200 ММ 01.04.2020 ОРБ	м	40	23.96	958.40	14.14%	135.52
1/10-115-30-10 Держатели труб водосточных круглого сечения								
7.	1/10-115-30-10/19	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 180-200 ММ 01.04.2020 ОРБ	шт	26	6.38	165.88	14.14%	23.46
1/10-115-30-15 Колена труб водосточных круглого сечения								
8.	1/10-115-30-15/10	КОЛЕНА ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, ДЛИНОЙ 300 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ 01.04.2020 ОРБ	шт	8	6.79	54.32	14.14%	7.68
1/10-120-30-10 Плиты теплоизоляционные пенополистирольные теплоизоляционные вида А								
9.	1/10-120-30-10/5	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПИП-10А 01.04.2020 ОРБ	м3	3.15	140.32	442.01	14.14%	62.56
1/10-120-220-70 Сетки стеклянные								
10.	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100) 01.04.2020 ОРБ	м2	58.2	1.52	88.46	14.14%	12.51
1/10-160-10 Пленки разные								
11.	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 01.04.2020 ОРБ	м2	3.15	0.97	3.06	14.14%	0.43
1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых								
12.	1/10-160-20/15	ВЕТОНЬ 01.04.2020 ОРБ	кг	0.0962	4.37	0.42	14.14%	0.06
1/10-170-2 Кружки (диски) обрезные								
13.	1/10-170-2/50	КРУЖОК НА БАКЕЛИТЕ УШЛИЩЕНОМ ОТРЕЗНОЙ 125X1,6X22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 01.04.2020 ОРБ	шт	0.315	0.83	0.26	14.14%	0.03
1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые								
14.	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (ДИАМЕТРИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО ВЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) MM 01.04.2020 ОРБ	шт	3.7	5.72	21.16	14.14%	2.99
15.	1/10-170-10/351	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 11 ММ, ДЛИНОЙ 34 ММ 01.04.2020 ОРБ	шт	2	0.32	0.64	14.14%	0.09

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% транз. и зар	Стоимость транз. и зар с НДС
1/10-180-20 Круги шлифовальные								
16.	1/10-180-20/113	ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 01.04.2020 ОРБ	м2	0.08	5.95	0.48	14.14%	0.67
1/10-220-70-10 Стеклопакеты клееные двухкамерные								
17.	1/10-220-70-10/1	СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТРЕХ ЛИСТОВЫХ СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ ПО 4 ММ МАРКИ М1, ШИРИНА ДИСТАНЦИОННЫХ РАМОК ПО 16 ММ, МЕЖСТЕКЛЯНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАПОЛНЕНО ВОЗДУХОМ (СПД 4М1-10-4М1-10-1М1) 01.04.2020 ОРБ	м2	1.8	85.70	153.54	14.14%	21.71
1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые								
18.	1/10-230-15/296	ГРУНТОВКА "ДАКРИТ" 01.04.2020 ОРБ	кг	203.5	3.24	659.34	14.14%	93.23
1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные								
19.	1/10-230-40-10/106	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ 01.04.2020 ОРБ	кг	56	7.48	418.88	14.14%	59.23
1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению								
20.	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРНИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 01.04.2020 ОРБ	кг	1.33	6.26	8.33	14.14%	0.98
1/10-230-40-30 Краски силикатные								
21.	1/10-230-40-30/36	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ 01.04.2020 ОРБ	кг	66.15	11.87	785.20	14.14%	111.03
1/10-230-40-35 Краски силикатно-акриловые								
22.	1/10-230-40-35/21	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ 01.04.2020 ОРБ	кг	429.2	7.62	3270.50	14.14%	462.45
1/10-230-40-65 Пленки и колеры								
23.	1/10-230-40-65/35	ПЛУДКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПАП-1 01.04.2020 ОРБ	т	0.001175	27270.00	32.05	14.14%	4.53
1/10-230-45-10 Эмали								
24.	1/10-230-45-10/75	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ П-Ф-115, БЕЛАЯ 01.04.2020 ОРБ	кг	7.0292	9.36	65.80	14.14%	9.31
1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)								
25.	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ 01.04.2020 ОРБ	кг	5.672	8.04	45.60	14.14%	6.45
1/10-230-55-5 Гипсовые вешущие								
26.	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (П) (ФАСОВАННОЕ) 01.04.2020 ОРБ	т	0.1408	383.93	54.06	14.14%	7.4
1/10-230-60-30 Сухие смеси для стяжек								
27.	1/10-230-60-30/50	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ СТЯЖЕК МАРКИ М150/М200 01.04.2020 ОРБ	м3	0.009	162.60	1.47	14.14%	0.21
1/10-230-60-45-10 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные, декоративные								
28.	1/10-230-60-45-10/95	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ 01.04.2020 ОРБ	т	0.15	967.58	145.14	14.14%	20.52
1/10-230-65-40-15 Сайдинг металлический								
29.	1/10-230-65-40-15/10	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 226 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ТИП ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭСТЕР И ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ, ПОЛИЭСТЕР АЛЮМОЦИНК, ВЛКТИНГ 01.04.2020 ОРБ	м2	65	33.08	2150.20	14.14%	304.04
1/10-230-65-40-20 Детали для сайдинга металлические								
30.	1/10-230-65-40-20/99	ДЕТАЛИ ДЛЯ САЙДИНГА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м	120	4.188	502.56	14.14%	71.06

№ п/п	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и з/р	Стоимость трансп. и з/р с НДС
1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие								
31.	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М 01.04.2020 ОРБ	м2	122	3.01	367.22	14.14%	51.92
1/10-240-25-35 Гвозди строительные								
32.	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х50 ММ 01.04.2020 ОРБ	кг	0.2464	4.64	1.14	14.14%	0.16
33.	1/10-240-25-35/230	ГВОЗДЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3Х25 ОЦИНКОВАННЫЙ 01.04.2020 ОРБ	кг	2.275	5.70	12.97	14.14%	1.84
34.	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 01.04.2020 ОРБ	кг	0.03	4.24	0.13	14.14%	0.02
1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные								
35.	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 01.04.2020 ОРБ	кг	0.132	4.51	0.59	14.14%	0.09
1/10-240-25-50 Гвозди кровельные и толевые								
36.	1/10-240-25-50/12	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2Х20 ММ 01.04.2020 ОРБ	т	0.000176	3 924.00	0.69	14.14%	0.10
1/10-240-30-30 Добель-гвозди								
37.	1/10-240-30-30/18	ДОБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8Х100 ММ ПОТАЙ 01.04.2020 ОРБ	1000 шт	0.28	129.60	36.29	14.14%	5.13
38.	1/10-240-30-30/338	ДОБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СРЕДЧЕЧНИКОМ 10Х160 01.04.2020 ОРБ	шт.	210	0.38	79.80	14.14%	11.28
1/10-240-30-50 Добели с шурупами								
39.	1/10-240-30-50/50	ДОБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х60 ММ 01.04.2020 ОРБ	100 шт	0.288	10.80	3.11	14.14%	0.44
40.	1/10-240-30-50/60	ДОБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х80 ММ 01.04.2020 ОРБ	100 шт	0.432	13.96	6.03	14.14%	0.85
1/10-260-50-5 Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая								
41.	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ 01.04.2020 ОРБ	т	0.09856	3 695.40	364.22	6.07%	22.11
1/10-260-380 Сетки металлические проволоочные тканые								
42.	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ 01.04.2020 ОРБ	м2	9.2928	12.78	118.76	6.07%	7.20
1/10-260-500-5 Покоски строительные								
43.	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1.6 КГ 01.04.2020 ОРБ	т	0.00852	7 152.00	59.50	6.07%	3.61
1/10-280-20 Материалы разного назначения								
44.	1/10-280-20/40	ВОДА 01.04.2020 ОРБ	м3	0.078	4.28	0.33	%	
2/ Строительные изделия и конструкции								
2/10-35 Детали закладные стальные								
45.	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 01.04.2020 ОРБ	т	0.0087	6 537.19	56.87	6.07%	3.45
2/20-40-35 Прочие изделия и конструкции индивидуальные стальные								
46.	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ 01.04.2020 ОРБ	т	0.35	4 893.61	1712.76	6.07%	103.96
2/20-100-15 Отливы оконные из стали оцинкованной с односторонним полимерным покрытием, цвет белый								
47.	2/20-100-15/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0.45-0.5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ 01.04.2020 ОРБ	м	13	6.08	79.04	6.07%	4.80
2/50-35-10 Щиты деревянные								

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зар	Стоимость трансп. и зар с НДС
48.	2/50-35-10/20	ПЛИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ 01.04.2026 ОРБ	м2	34	20.14	684.76	14.14%	96.83
4/Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, перлитные материалы, бетоны и растворы								
4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм								
49.	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 01.04.2026 ОРБ	м3	0.177	166.92	29.54	16.09%	4.75
4/1-4-20-10-10-10 Растворы отделочные тяжелые известковые								
50.	4/1-4-20-10-10-10/10	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:3 01.04.2026 ОРБ	м3	0.64	135.47	86.70	16.09%	13.95
51.	4/1-4-20-10-10-10/20	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:2.5 01.04.2026 ОРБ	м3	4.928	165.31	814.65	16.09%	131.07
4/1-4-20-20-10-10 Растворы кладочные тяжелые цементные марки от 25 до 75								
52.	4/1-4-20-20-10-10/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 75 01.04.2026 ОРБ	м3	0.183	142.74	26.12	16.09%	4.20
4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжелые цементные марки от 100 до 250								
53.	4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 01.04.2026 ОРБ	м3	0.081	157.32	12.74	16.09%	2.05
4/1-7-10-10-10 Камни бетонные тротуарные типа БРТ								
54.	4/1-7-10-10-10/10	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ 01.04.2026 ОРБ	м	3	7.20	21.60	11.66%	2.52
4/1-7-20-10-999 Раздел не пайлен								
55.	4/1-7-20-10-999/160	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)	м2	15.1	24.996	377.44	11.66%	44.01
ИТОГО Материалы подрячика :						15310		1981
ВСЕГО :						15310		1981

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена за час с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена заработной платы машиниста	Стоимость заработной платы машиниста
Механизмы подрячика								
1.	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0.9672	54.25	52.48	20.52	19
2.	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0.0375	67.33	2.52	20.52	0.77
3.	M030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.35	1.21	0.42		
4.	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	4.2	0.91	3.82		
5.	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.0496	1.43	0.07		
6.	M030903	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.-Ч	0.0174	22.44	0.39	16.96	0.30
7.	M031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	5.32	94.52	502.85	20.52	109.17
8.	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.04474	19.66	0.88	14.58	0.65
9.	M080401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	134	2.43	325.62		
10.	M110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	22.88	18.58	425.11	14.58	333.59
11.	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1.576	1.07	1.69		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
12	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	5,568	1,16	6,46		
13	M331505	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,096	3,77	0,36		
14	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,87	0,70	2,71		
15	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	43,4294	0,40	17,37		
16	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,9577	22,73	44,51	14,58	28,53
17	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,912	2,66	2,43		
ИТОГО Механизмы по прайс-листу :						1390		493
ВСЕГО :						1390		493

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2026 г. Цены с НДС
(дата разработки) (код цены)

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составленной сметы на 1 АПРЕЛЯ 2026	в ценах начала строительства на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ АВГУСТ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2026 – 1 ИЮНЯ 2026 составляет **1,0181**

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет **1,0272**

	Трудовые затраты рабочих, чел.-час		1 691,53	1 691,53	1 691,53
	Трудовые затраты машинистов, чел.-час		31,23	31,23	31,23
	ВСЕГО Трудовые затраты, чел.-час		1 722,76	1 722,76	1 722,76
	Зарботная плата	1	27 127,18	27 618,18	28 179,86
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 389,69	1 414,84	1 443,61
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	492,86	501,78	511,98
	Материалы		15 310,17	15 587,28	15 904,25
	в т.ч. материалы подрядами		15 310,17	15 587,28	15 904,25
	материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 168,00	2 146,13	2 189,79
	в т.ч. транспорт и зер. материалов подрядами		1 930,85	2 016,70	2 037,71
	транспорт и зер. материалов заказчика				
	веревочка грузов (С310 и С311)		127,15	129,45	132,08
	ИТОГО прямых затрат		45 935,04	46 766,45	47 717,45
2	Общественные и общекорпоративные расходы	1	22 946,71	23 362,05	23 837,11
	1. строительные работы (2.5. Текущий ремонт с/хоз)	83,83	22335,83		
	19 реставрационно-восстановительные работы (2.5. Текущий ремонт с/хоз)	55,73	410,88		
3	Планируемая прибыль	1	14 085,00	14 339,94	14 631,54
	1. строительные работы (2.5. Текущий ремонт с/хоз)	51,0893	13734,23		
	19 реставрационно-восстановительные работы (2.5. Текущий ремонт с/хоз)	47,5705	350,77		
4	Временные (титulosые) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulosых) зданий и сооружений (-)	15			
5	Земные удорожания	0,93			
	- в т.ч. зарплата в земном удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специализированных монтажных работ		82 566,75	84 468,44	86 466,34
6	Прочие затраты, в том числе:		9 390,81	9 560,78	9 735,20
	Средства по оплате обязательств строительных фирм	34	9 390,81	9 560,78	9 735,20
	Средства, связанные с возможным и реальным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядами				
	Различной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
7	ИТОГО строительных и иных специализированных монтажных работ		92 357,56	94 029,22	95 941,30
	в том числе стоимость выполненных работ		92 357,56	94 029,22	95 941,30
	Конкурентный коэффициент подрядами (в стоимости подрядных работ)	0,695			
	Сумма уменьшения стоимости работ с учетом конкурентного коэффициента по прайс-листу		-28 169,06	-28 678,92	-29 292,10
	ИТОГО с учетом конкурентного коэффициента по прайс-листу		64 188,50	65 350,30	66 649,20
8	Накладные расходы, учитываемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (учитывая учет нормами ОДН ОДН в соотв. с п 4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и иных затрат, относимых на расходы по текущей деятельности		64 188,50	65 350,30	66 649,20
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не записывается при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1,0272
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не записывается при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				68 479,21

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
12	M331302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	5.568	1.16	6.46		
13	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0.096	3.77	0.36		
14	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3.87	0.70	2.71		
15	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	43.4294	0.40	17.37		
16	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1.9577	22.73	44.51	14.58	28.53
17	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0.912	2.66	2.43		
ИТОГО Механизмы подрядача :						1390		493
ВСЕГО :						1390		493

Расчет стоимости работ по объекту строительства

Составлен в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2026 г. Цены с НДС
(дата расчета) (код цены)

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составителя сметы на 1 АПРЕЛЯ 2026	в ценах заказчика строительства на 1 ИЮНЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ АВГУСТ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АПРЕЛЯ 2026 – 1 ИЮНЯ 2026 составляет **1.0181**

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет **1.0272**

	Трудовые затраты рабочих, чел.-час		1 691,53	1 691,53	1 691,53
	Трудовые затраты машинистов, чел.-час		31,23	31,23	31,23
	ВСЕГО Трудовые затраты, чел.-час		1 722,76	1 722,76	1 722,76
	Заработная плата	1	27 127,18	27 618,18	28 179,89
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 389,69	1 414,84	1 443,61
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	492,86	501,78	511,98
	Материалы		15 310,17	15 587,78	15 904,25
	в т.ч. материалы подрядача		15 310,17	15 587,78	15 904,25
	материалы заказчика				
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 108,00	2 146,13	2 189,79
	в т.ч. транспорт и зар. материалов подрядача		1 980,85	2 016,70	2 037,71
	транспорт и зар. материалов заказчика				
	перевозка грузов (С310 и С311)		127,15	129,43	132,08
	ИТОГО прямых затрат		45 935,04	46 766,45	47 717,45
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	22 946,71	23 362,05	23 837,11
	1. строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	83.83	23535.83		
	19 реставрационно-восстановительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	55.73	410.88		
3	Планировая прибыль	1	14 085,00	14 339,94	14 631,54
	1. строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	51.089.3	13734.23		
	19 реставрационно-восстановительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	47.570.5	350.77		
4	Временные (типульные) здания и сооружения				
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (типульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Земные удорожания	0.93			
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИТОГО строительных и иных специализированных работ		82 966,75	84 468,44	86 120,34
6	Прочие затраты, в том числе:		9 390,81	9 560,78	9 735,20
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	9 390,81	9 560,78	9 735,20
	Средства, связанные с перевозками и разведением характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и координированием рабочих-строителей подрядача				
	Городской характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
7	ИТОГО строительных и иных специализированных работ		92 357,56	94 029,22	95 941,30
	в том числе стоимость подряченных работ		92 357,56	94 029,22	95 941,30
	Коэффициент подрядача (в стоимость подряченных работ)	0.695			
	Сумма изменений стоимости работ с учетом коэффициента подрядача		-28 169,06	-28 678,92	-29 297,10
	ИТОГО с учетом коэффициента подрядача		64 188,50	65 350,30	66 644,20
8	Налоги и отчисления, учитываемые подрядчиком и отнесенные на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (с учетом учета нормами ОАЭ ОЭР в соотв. с п 4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, отнесенных на расходы по текущей деятельности		64 188,50	65 350,30	66 644,20
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве (не записывается при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1.0272
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве (не записывается при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				68 379,21

№ п/п	Наименование затрат	Сумма в руб. (в том числе работы и затраты ФВБ)			
		в объеме сметы на 1 АПРЕЛЬ 2006	в объеме сметы строительства на 1 ИЮНЯ 2006	в объеме сметы августа 2006	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		64 188,50	65 350,30	66 672,21
	Материалы здания (Мат.Транзит ЭСР) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		64 188,50	65 350,30	66 672,21
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	6	4 097,14	4 171,30	4 256,12
18	Сумма НДС по ставке %				
	ВСЕГО по плану работ		68 285,64	69 521,60	70 928,33
20	Сумма прописью <i>Семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять руб. 33 коп.</i>				

Составил _____ Директор _____ А.Г. Борисов
 (подпись) (подпись, фамилия)

Проверил _____
 (подпись) (подпись, фамилия)

